## 18/06/2014 - Passarela de Itupeva exige equipe reforçada para transporte e montagem



Destaque na locação de equipamentos para movimentação de cargas, transporte pesado e remoção industrial, a Cunzolo Guindastes e Plataformas realizou no último mês em Itupeva, São Paulo, o carregamento, transporte e montagem de uma passarela com 35m de comprimento, 1,8m de largura, 1,8 metros de altura e 106 toneladas.

Os equipamentos utilizados para a operação foram o Liebherr 1220 e uma Grove GMK 5275. Para o transporte da passarela e dos acessórios dos guindastes foram necessárias seis carretas de carga seca, uma prancha reta para o transporte dos Dollys e dois Dollys carregando as vigas.

Rodneli Lemos, supervisor operacional da Cunzolo, foi o responsável pelo Estudo de Rigging da operação e conta sobre as dificuldades e tempo de operação. “Nossa maior dificuldade foi a manobra do Dolly para colocá-lo na posição de içamento. O tempo total de operação, entre patolamento, carregamento e montagem das duas vigas, foi de aproximadamente 15 horas.

A operação envolveu 17 colaboradores da Cunzolo.

Código Comunicação
Foto: divulgação