



Obras avançam e Rota das Bandeiras inicia recuperação da D. Pedro I em trecho urbano de Campinas

Concessionária inicia trabalhos de drenagem na pista norte (sentido Anhanguera) que vão do trevo da Leroy Merlin (km 129) até o entroncamento com a rodovia Anhanguera (km 145).

As obras de recuperação especial do pavimento da rodovia Dom Pedro I (SP-065) não param e a Rota das Bandeiras inicia uma nova etapa dos trabalhos nesta terça-feira, 3 de julho, com a implantação da nova drenagem entre o km 129 (trevo da Leroy Merlin) e o km 145 (entroncamento com a Anhanguera). O início das obras depende das condições climáticas do dia.

O trabalho será executado no período das 9h às 16h, e exigirá o estreitamento de duas pistas por vez. Em alguns casos, o acostamento será liberado para o tráfego, conforme indicar a sinalização especial que será preparada para a obra. Neste primeiro momento, o tráfego estará interdito nas faixas da esquerda e central da rodovia e liberado somente na faixa da direita e no acostamento.

A Rota das Bandeiras priorizou a execução do trabalho fora dos horários de pico, para minimizar o registro de pontos de lentidão, mas a orientação aos motoristas é que, sempre que possível, evitem trafegar pela região. Até a última sexta-feira, a Concessionária trabalhou no sentido contrário (Jacareí), entre o km 128 e o km 134. Os esforços para reduzir os transtornos no tráfego tiveram sucesso.

Todo o trabalho será monitorado por viaturas de inspeção de tráfego da Rota das Bandeiras e da Polícia Militar Rodoviária. Além disso, faixas de orientação estão sendo afixadas na rodovia para informar os motoristas. A Concessionária também fará o alerta sobre as obras nos painéis de mensagem variável instalados na região.

As obras

Desde o início de junho, a Rota das Bandeiras intensificou o ritmo das obras de recuperação especial do pavimento da rodovia Dom Pedro I (SP-065), no trecho entre Valinhos e Campinas. O trabalho visa ampliar a segurança e o conforto oferecidos aos usuários do Corredor Dom Pedro e beneficiará o trecho entre o km 113, na divisa entre os municípios de Itatiba e Valinhos, e o km 145, no entroncamento com a rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas. O investimento total da Rota das Bandeiras nessa obra de melhoria é de R\$ 25 milhões. As obras de recuperação especial do pavimento neste trecho da rodovia Dom Pedro estão divididas em três etapas e a primeira delas consiste na drenagem do pavimento. Na sequência, as equipes da Rota das Bandeiras executam o reparo dos trechos danificados do pavimento; aplicação de microfresagem, para correção de irregularidades, e de uma camada especial de microrrevestimento, para uniformizar o solo. A última etapa das obras consiste na implantação da nova sinalização do trecho recuperado.

Pontos em obras

Além dos serviços de drenagem na pista sentido Jacareí da rodovia Dom Pedro I, na altura do km 134, as equipes da Rota das Bandeiras também estão trabalhando na recomposição do pavimento e aplicação do microrrevestimento na pista sentido Anhanguera, no trecho entre o km 113 e o km 128. Neste momento, o trabalho vem sendo realizado nas imediações do km 125, em Campinas.

O cronograma de obras da Rota das Bandeiras prevê a conclusão do trabalho no trecho entre Valinhos e Campinas até o final deste ano. A etapa atual, entre o km 134 e o km 128, deve ser entregue até o fim do mês de agosto.

*Foto: Divulgação
Comunicação Mais*