

Consórcio Construcap/Planova entrega primeira fase do piscinão do Córrego do Cordeiro, na Zona Sul de São Paulo

O Consórcio Construcap/Planova entregou nesta terça-feira (28/06) o reservatório de contenção de chuvas RCO-2. Popularmente conhecido como “piscinão”, é um dos três reservatórios previstos para a prevenção de enchentes da Bacia do Cordeiro, região do Jardim Itacolomi, Cidade Ademar, Zona Sul de São Paulo.

O reservatório RCO-2 ocupa uma área de 4.064m², com profundidade média de 10,70m, e tem capacidade para 32.500m³ de águas pluviais.
Construído em 32 meses, o piscinão tem estruturas de concreto construídas no subsolo, interligadas ao córrego, que funcionam para detenção ou retenção de água, e recalque através de quatro bombas de sucção (três em funcionamento e uma como reserva), com potência de 65 CV, com capacidade para remover 360 litros por segundo.
Sobre o piscinão, que é fechado, também foi feita a requalificação e reurbanização da Praça Comunitária Lígia Maria Salgado Nóbrega. Com 6.000 metros quadrados de área, o novo espaço público conta com pista de caminhada e ciclismo, área arborizada, bicicletário, equipamentos recreativos e nova iluminação. A praça também ganhou academia de ginástica com esqui duplo, barras paralelas, bicicletas e equipamento para cintura e tronco.
A obra gerou cerca de 800 empregos diretos e 2000 indiretos e foi entregue dentro do prazo estipulado pela Prefeitura de São Paulo.
Além do RCO-02, a obra do Reservatório RCO-03 está em pleno andamento e também contará com uma praça, com novo espaço público para os moradores da região, e será concluída no final do mês de setembro/2016.
Já no Reservatório RCO-1, as obras serão iniciadas no próximo mês, primeiramente pela Canalização do Córrego no entorno do local. Este tem previsão de entrega para o começo de 2017.

Crédito da Foto: Heloísa Ballarini/SECOM
Analítica Comunicação