20/06/2012 - Obras avançam e Rota das Bandeiras interdita trecho da Dom Pedro, em Campinas

Concessionária realiza trabalhos entre o km 134, próximo ao entroncamento com a rodovia Adhemar de Barros, até o km 128, após o acesso ao anel viário Magalhães Teixeira (SP-083)
As obras de recuperação especial do pavimento da rodovia Dom Pedro I (SP-065) não param e a Rota das Bandeiras inicia uma nova etapa dos trabalhos nesta quinta-feira, 21 de junho, com a implantação da nova drenagem entre o km 134 (próximo ao entroncamento com a rodovia Adhemar de Barros, em Campinas) e o km 128 (após o acesso ao anel viário Magalhães Teixeira). O início das obras depende das condições climáticas do dia.
O trabalho será executado na pista sentido Jacareí da rodovia Dom Pedro I, no período das 7h às 16h, e exigirá o estreitamento de pistas. Neste primeiro momento, o tráfego estará interditado nas faixas da esquerda e central da rodovia e liberado somente na faixa da direita e no acostamento.
A Rota das Bandeiras priorizou a execução do trabalho fora dos horários de pico, para minimizar o registro de pontos de lentidão, mas a orientação aos motoristas é que, sempre que possível, evitem trafegar pela região.
Todo o trabalho será monitorado por viaturas de inspeção de tráfego da Rota das Bandeiras e da Polícia Militar Rodoviária. Além disso, faixas de orientação estão sendo afixadas na rodovia para informar os motoristas. A Concessionária também fará o alerta sobre as obras nos painéis de mensagem variável instalados na região.

As obras

Desde o início de junho, a Rota das Bandeiras intensificou o ritmo das obras de recuperação especial do pavimento da rodovia Dom Pedro I (SP-065), no trecho entre Valinhos e Campinas. O trabalho visa ampliar a segurança e o conforto oferecidos aos usuários do Corredor Dom Pedro e beneficiará o trecho entre o km 113, na divisa entre os municípios de Itatiba e Valinhos, e o km 145, no entroncamento com a rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas. O investimento total da Rota das Bandeiras nessa obra de melhoria é de R$ 25 milhões.
As obras de recuperação especial do pavimento neste trecho da rodovia Dom Pedro estão divididas em três etapas e a primeira delas consiste na drenagem do pavimento. Na sequência, as equipes da Rota das Bandeiras executam o reparo dos trechos danificados do pavimento; aplicação de microfresagem, para correção de irregularidades, e de uma camada especial de microrrevestimento, para uniformizar o solo. A última etapa das obras consiste na implantação da nova sinalização do trecho recuperado.

Pontos em obras

Além dos serviços de drenagem na pista sentido Jacareí da rodovia Dom Pedro I, na altura do km 134, as equipes da Rota das Bandeiras também estão trabalhando na recomposição do pavimento e aplicação do microrrevestimento na pista sentido Anhanguera, no trecho entre o km 113 e o km 128.
Neste momento, o trabalho vem sendo realizado nas imediações do km 120, em Valinhos. Nestes pontos, as obras também exigem o estreitamento parcial do tráfego de veículos, que está liberado somente na faixa da esquerda.

O cronograma de obras da Rota das Bandeiras prevê a conclusão do trabalho no trecho entre Valinhos e Campinas até o final deste ano. A etapa atual, entre o km 134 e o km 128, deve ser entregue até o fim do mês de agosto.

COMUNICAÇÃO +